



Productomschrijving

Okoumé multiplex is al jaren het meest gevraagde multiplex voor buiten toepassing.

Okoumé komt voornamelijk uit Gabon, waar de houtkap onder streng toezicht staat van de overheid.

Doordat het hout fijn nervig is en een laag soortelijk gewicht heeft kan de plaat goed omgaan met vocht. Okoumé kan uitstekend bewerkt en geschilderd worden. Veel waardering is er voor de warme, zachtroze kleur van de fineren en de fraaie tekening. De plaat is bij uitstek geschikt voor gebruik in het Nederlandse klimaat.

Wij adviseren om onze randsealer mee te bestellen bij gebruik in vochtige omstandigheden. Okoumé Garant is tevens verkrijgbaar met FSC®-keurmerk.

Op Okoumé Garant wordt bij juist gebruik 10 jaar garantie gegeven op de lijmverbindingen.

Verlijming

Exterieur, WBP klasse 3 overeenkomstig EN 636-3
Emissie E1

Gewicht

Ca. 500 kg/m³

Toepassing

Voor gebruik in veeleisende toepassingen buiten, zoals gevelbekleding, kozijnen, dakkapellen.

Ook geschikt voor constructief gebruik (CE 2+).

Kwaliteit

Door en door Okoumé multiplex B/BB

B is geschikt voor zichtwerk (voor het mooiste resultaat is A aangeraden)

BB is o.a. geschikt voor schilder en fineerwerk.

Afmetingen Okoumé Garant

Dikte in mm	4	6	8	10	12	15	18	22	25	30	40
2500 x 1220 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3100 x 1530 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
deurmaat											•

Afmetingen Okoumé Garant FSC®

Dikte in mm	4	6	8	10	12	15	18	22	25	30	40
2500 x 1220 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3100 x 1530 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
deurmaat											•


10 jaar garantie




	Komo keurmerk	FSC®-keurmerk	PEFC keurmerk	CE-4 keurmerk	CE-2+ keurmerk	Exterieur toepassing	Beschut Buiten toepassing	Interieur toepassing	Constructief	Lichtgewicht	Extra glad	Direct overschilderbaar	Garantie
Okoumé Garant	•				•	•	•	•	•	•			•
Okoumé Garant FSC®-gecertificeerd	•	•			•	•	•	•	•	•			•

Verwerkingsvoorschriften Buiten toepassing

Opslag




Juist opslaan (ook op de bouwplaats): droog en plat bewaren in rechte stapels. Niet schuiven.



Altijd droog verwerken!

Bescherming




Bescherm tegen vochtindringing: afschuinen zodat water kan aflopen.




Gaps en schroefgaten dicht.

Montage




Gebruik scherp gereedschap.




Montage met RVS-schroeven.

Afwerking



Randafwerking vóór montage: dicht gaps, seal de randen. afronden randen voor voldoende verlaagdikte.



Randsealer minimaal 2x aanbrengen met kwast. Rond randen af voor schilderen.

Oppervlak

- Platen moeten droog zijn
- Dicht schroefgaten
- Kies een vochtregulerend verfsysteem
- Ontvetten, schuren, stofvrij maken, schilderen

Minimaal 2x aflakken voor voldoende droge verlaagdikte rondom.

Algemeen advies

Het plaatmateriaal is met de meeste in Nederland gangbare verfsystemen af te werken. We adviseren om altijd eerst een test uit te voeren met het verfsysteem van je keuze. Vraag de verfleverancier om advies.

Onderhoud

Zorg voor regelmatig onderhoud van plaatoppervlak en randen. We adviseren dit onderhoud door een vakkundig schilder te laten uitvoeren.

Garantie

Om in aanmerking te komen voor garantie is het nodig dat het juiste plaatmateriaal op de juiste manier is verwerkt en toegepast. Volg de richtlijnen 'verwerking houtachtig plaatmateriaal' van Centrum Hout/VVNH. Download de pdf in het kenniscentrum van www.internationalplywood.nl of scan de QR code.



Het voordeel van de juiste kennis
International Plywood

Ondersteuning

4-zijdige ondersteuning¹


Dikte	Opp.	Maximale regelfstand
10 mm	0,71 m ²	1250 x 570 mm
12 mm	1.08 m ²	1250 x 860 mm
15 mm	1,44 m ²	1250 x 1155 mm
18 mm	2,29 m ²	1250 x 1835 mm

2-zijdige ondersteuning¹


Dikte	Maximale regelfstand
10 mm	500 mm
12 mm	600 mm
15 mm	700 mm
18 mm	800 mm

¹In deze tabellen is uitgegaan van de berekening volgens NEN 6702; een maximale door-buiging gelijk aan de ondersteuningsafstand/200, een verticale toepassing op een hoogte van maximaal 10 meter of een horizontale toepassing op een hoogte van maximaal 7 meter.


Verwerking




Bij verwerking aan de gevel: Zorg voor ventilatie en dilatatie! Ventilatie: minimaal 20 mm ruimte achter paneel. Verticaal regelwerk.



Hoeken niet in verstek i.v.m. dilatatie.



Dilatatie: minimaal 10 mm ruimte tussen panelen.



Internationalplywood.nl



+31 183 353 000